


KLIMATYZATOR
JEDN. ZEW.

KLIMATYZATOR
JEDN. WEW.



TABLICA
MULTIMEDIALNA

GEI KASETA PODŁOGOWA 4xGNIAZDO
ELEKTR. + 2 x INTERNET

GsEI KASETA ŚCIENNA 2 X GNIAZDO
ELEKTRYCZNE + 1 x INTERNET

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA :

1. DEMONTAŻ PARKIETU Z KLEPKI DREWNIANEJ
2. SKUCIE WYLEWKI BETONOWEJ GR. OK. 5,0 CM
3. WYKUCIE GNIAZD POD KASETY PODŁOGOWE NA GŁĘBOKOŚĆ OK. 2,0 CM
4. WYKONANIE WYLEWKI BETONOWEJ GR. 8,0 CM PO OSADZENIU KASET PODŁOGOWYCH I ROZŁOŻENIU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ.
5. MONTAŻ ŚCIANKI GR. 8,0 CM Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA STALĄŻU STALOWYM .
6. MONTAŻ WYKŁADZINY PVC / OBIEKTOWEJ / O WYSOKIEJ ELEKTROSTATYCZNOŚCI / WZÓR I KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z PROJEKTEM I PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA
7. MONTAŻ COKOŁÓW WYS. 15 CM Z WYKŁADZINY J.W.
8. GRUNTOWANIE ŚCIAN I SUFITU W POMIESZCZENIU .
9. MAŁOWANIE DWUKROTNE ŚCIAN -FARBĄ LATEKSOWĄ ORAZ SUFITU FARBĄ AKRYLOWĄ DO WNĘTRZ . KOLORYSTKA DO UZGODNIENIA Z PROJEKTEM I PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA.
10. MONTAŻ DRZWI WEJŚCIOWYCH DO POMIESZCZENIA SERWERA .

tytuł rysunku	RZUT PRACOWNI KOMPUTEROWEJ - PROJEKT	1:100
inwestycja	PB- REMONT ELEWACJI W RAMACH INWESTYCJI : "STWORZENIE NOWOCZESNEJ BAZY EDUKACYJNEJ ORAZ BUDOWA CAŁOROCZNEGO KORTU TENISOWEGO - SP 51 SZKOŁA DLA EUROPEJCZYKA", ŁÓDŹ , UL.CIOŁKOWSKIEGO 11a	Kosztorys 2016
inwestor	SZKOŁA PODSTAWOWA Im. STEFANA LUBSKO NR 01, ŁÓDŹ, UL.CIOŁKOWSKIEGO 11a	
projektant mgr inż. arch. Aleksandra Janikowska- Perczak Upr. Bud. Nr 152/02/WŚ	sprawdzający: mgr inż. arch. Aleksandra Janikowska- Perczak Upr. Bud. Nr 152/02/WŚ	26 nr rys.