

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

45000000-7 Roboty budowlane

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.26.23.00-4 Betonowanie

45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ogrodzenia wraz z budow fragmentu ogrodzenia wewn trznego .

ADRES INWESTYCJI : yód , ul. Ciojkowskiego 11 A, dz. nr geod.493, obr b G-12

INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 51

ADRES INWESTORA : yód , ul. Ciojkowskiego 11 A

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24.000
2		OGRODZENIE			
46	kalk. własna d.2	Demonta istniejącego ogrodzenia	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-01 d.20312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół		
		160.00	dół	160.000	
				RAZEM	160.000
48	KNR 4-01 d.20108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		0.45*0.45*1.00*160	m ³	32.400	
				RAZEM	32.400
49	KNR 4-01 d.20108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następną 1 km	m ³		
		Krotność = 14 poz.48	m ³	32.400	
				RAZEM	32.400
50	kalk. własna d.2	Opłata za wysypisko	m ³		
		poz.48	m ³	32.400	
				RAZEM	32.400
51	KNR 2-02 d.20203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - rzeczne układanie betonu	m ³		
		0.45*0.45*1.00*160	m ³	32.400	
				RAZEM	32.400
52	KNR 2-25 d.20305-02 analogia	Podmurówka z prefabrykowanych desek betonowych pod ogrodzenie systemowe	m		
		25.60+94.20+22.93+12.39+2.12+2.49+38.805+2.59+19.78+8.33+23.945+45.295+7.97+96.40	m	402.845	
				RAZEM	402.845
53	kalk. własna d.2	Ogrodzenie systemowe panelowe H=1830	m		
		402.845	m	402.845	
				RAZEM	402.845
54	kalk. własna d.2	Brama dwuskrzydłowa rozwierana /jeden kpl z demontażu/	kpl.		
		3.00	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
55	kalk. własna d.2	Furtka ogrodzenia /jeden kpl z demontażu/	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR 4-01 d.20701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na istniejących ściankach ogrodzeniowych o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		0.45*4*2.50*2	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
57	NNRNKB d.2021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		0.45*4*2.50*2	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
58	KNR 4-01 d.20726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		0.45*4*2.50*2	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
59	KNR 0-23 d.20933-01	Wyprawa elew. - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		0.45*4*2.50*2	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
60	KNR 0-23 d.20933-05 analogia	Wyprawa elew. tynk mozaikowy wyk. rzecznie na uprzednio przygot. podłożu - ściany prostokątne	m ²		
		0.45*4*2.50*2	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
61	NNRNKB d.2020541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0.70*0.70*2	m ²	0.980	
				RAZEM	0.980

PRZEDMIAR

4		TEREN			
4.1		Ogrodzenie wewn trzne			
84	KNR 2-01 d.4.0312-10 1	Wykopanie dojów o powierzchni dna do 0,2 m ² i g boko ci do 1.0 m (kat. gruntu III) 23.00	dój dój	 23.000	
				RAZEM	23.000
85	KNR 4-01 d.4.0108-06 1	Wywóz ziemi samochodami samowyjadowczymi na odlego do 1 km grunt.kat. III 0.45*0.45*1.00*23	m ³ m ³	 4.658	
				RAZEM	4.658
86	KNR 4-01 d.4.0108-08 1	Wywóz ziemi samochodami samowyjadowczymi - za ka dy nast pny 1 km Krotno = 14 poz.85	m ³ m ³	 4.658	
				RAZEM	4.658
87	kalk. wjasna d.4. 1	Opjata za wysypisko poz.85	m ³ m ³	 4.658	
				RAZEM	4.658
88	KNR 2-02 d.4.0203-01 1	Stopy fundamentowe betonowe, o obj to ci do 0,5 m ³ - r czne ukjadanie be- tonu 0.45*0.45*1.00*23	m ³ m ³	 4.658	
				RAZEM	4.658
89	KNR 2-25 d.4.0305-02 1 analogia	Podmurówka z prefabrykowanych desek betonowych pod ogrodzenie systemo- we 56.7	m m	 56.700	
				RAZEM	56.700
90	kalk. wjasna d.4. 1	Ogrodzenie systemowe panelowe H=1830 56.70	m m	 56.700	
				RAZEM	56.700
91	kalk. wjasna d.4. 1	Furtka ogrodzenia 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000